









Optimierte Lösung			
Rohr anstelle Kanal 	Kanal 	Vorteile + Preis + Montage + lagerhaltig	Nachteile - Platznutzung
Normkanal anstelle Kurzkanal  <p>Standardlängen: M20 / M30 / M40 1770 / 1750 / 1855 mm 1170 / 1150 / 1255 mm</p>	Kurzkanal 	Vorteile + Preis + Lieferfrist	Nachteile - Planungsaufwand
Passtücke anstelle Ausmass 	Ausmass 	Vorteile + Lieferfrist + Transporte	Nachteile - Montagemehr- aufwand
Formstück verlängern  <p>(Verlängerung bis 450 mm)</p>		Vorteile + Preis + Lieferfrist + Montage + Dichtheit	Nachteile - keine

Standard anstelle Spezial

nur Standardteile (Preisbuch) verwenden
keine Innenisolation

Prioritäten setzen

bei grossen Bestellungen angeben, was zuerst geliefert werden muss
Beispiel: 1. Priorität Seite 1 - 5
2. Priorität Seite 6 - 10 etc.

Montageunterbrüche

bitte frühzeitig orientieren

Natellnummern Projekt-/Montageleiter

um sofort die betroffenen Stellen informieren zu können